

รายการประมาณราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านคลองขุด Sta.0+๘๕๐ ถึงสะพานคสล.บ้านบางจิก Sta.๓+๔๐๐ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๕๕๐.๐๐ ม.

หน้า ๐.๐๕ ม.

สถานที่ก่อสร้าง รายการเลขที่

หมู่บ้าน แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

วันที่

ประมาณราคาโดย นายประเสริฐศักดิ์ สวมสมบูรณ์

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเคลียร์พื้นที่ (Clearing and Grubbing)	๑๕,๓๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๔๔	๒๒,๐๓๒.๐๐	๒๒,๐๓๒.๐๐	
๒	งานรื้อชั้นทางเดิมพื้นที่หินคลุกหนา ๐.๒๐ ม. พร้อมบดทับ	๑๕,๓๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑.๓๑	๑๗๓,๐๔๓.๐๐	๑๗๓,๐๔๓.๐๐	
๓	งานลาดยาง (Prime Coat)	๑๕,๓๐๐	ตร.ม.	๓๒.๑๐	๔๙๑,๑๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๑,๑๓๐.๐๐	
๔	งานปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	๑๕,๓๐๐	ตร.ม.	๒๘๑.๓๕	๔,๓๐๔,๖๕๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๐๔,๖๕๕.๐๐	
๕	งานตีเส้นจราจร	๕๑๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๑๔๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๒,๘๐๐.๐๐	
	- (เส้นขาว กว้าง ๐.๑๐ เมตร	๑๒๗.๕๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๓๕,๗๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๗๑๐.๐๐	
	- (เส้นเหลือง กว้าง ๐.๑๐ เมตร								
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				๔,๙๖๔,๒๘๕.๐๐	๑๖๕,๐๗๕.๐๐		๔๙,๑๖๕,๓๖๐.๐๐	๕๑,๑๖๕,๓๖๐.๐๐	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายประเสริฐศักดิ์ สวมสมบูรณ์)
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายอนุวัฒน์ โสภ)
 หัวหน้าส่วนโยธา