รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จากแยกตาลสามต้น Sta ๐+๐๐๐ ถึง Sta ๑+๒๒๐ กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ ๖ ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ สำนัก/กอง
ประมาณราคาโดย	นายประเสริฐศักดิ์ สวนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๑	งานลาดยาง (Prime Coat)	๙,๗๖๐	ตร.ม.	๓๒.๑๐	๓๑๓,๒๙๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๓,๒๙๖.๐๐	
๒	งานปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	๙,๗๖๐	ตร.ม.	๒๘๑.๓๕	๒,๗๔๕,๙๗๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๗๔๕,๙๗๖.๐๐	
๓	งานตีเส้นจราจร				๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
	- เส้นขาว กว้าง ๐.๑๐ เมตร	๒๔๔.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๖๘,๓๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๘,๓๒๐.๐๐	
	- เส้นเหลือง กว้าง ๐.๑๐ เมตร	๖๑.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๑๗,๐๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๐๘๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				๓,๑๔๔,๖๗๒.๐๐		๐.๐๐	๓,๑๔๔,๖๗๒.๐๐	

ลงชื่อ.......................................ผู้ประมาณการ
(นายประเสริฐศักดิ์ สวนสมบูรณ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุวัฒน์ โสภา)
หัวหน้าส่วนโยธา