รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จาก Sta ๓+๗๐๐ ถึง Sta ๓+๙๖๐ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๔ ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ สำนัก/กอง

ประมาณราคาโดย นายประเสริฐศักดิ์ สวนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเคลียร์พื้นที่ (Clearing and Grubbing)	๑,๕๖๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๔๔	๒,๒๔๖.๔๐	๒,๒๔๖.๔๐	
๒	งานรื้อชั้นทางเดิมพื้นหินคลุกหนา ๐.๒๐ ม.	๑,๕๖๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑.๓๑	๑๗,๖๔๓.๖๐	๑๗,๖๔๓.๖๐	
	พร้อมบดทับ				๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
๓	งานลาดยาง (Prime Coat)	๑,๕๖๐	ตร.ม.	๓๒.๑๐	๕๐,๐๗๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๗๖.๐๐	
๔	งานปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	๑,๕๖๐	ตร.ม.	๒๘๑.๓๕	๔๓๘,๕๐๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓๘,๕๐๖.๐๐	
๕	งานตีเส้นจราจร				๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
	- เส้นขาว กว้าง ๐.๑๐ เมตร	๕๒.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๑๔,๕๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๕๖๐.๐๐	
	- เส้นเหลือง กว้าง ๐.๑๐ เมตร	๑๓.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๓,๖๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๔๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				๕๐๗,๑๘๒.๐๐		๑๙,๘๙๐.๐๐	๕๒๗,๐๗๒.๐๐	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายประเสริฐศักดิ์ สวนสมบูรณ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุวัฒน์ โสภา)
หัวหน้าส่วนโยธา