

แบบ ป.ร.4

รายการประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ผังจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร กม.๔+๑๕๕ ถึง กม.๕+๐๖๔

สถานที่ก่อสร้าง

รายการเลขที่

๕๐๕

ฝ่ายประมาณราคา

ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

แบบเลขที่

๕๐๕

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมวดหมู่
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเตรียมพื้นที่ (Clearing and Grubbing)	๒,๗๒๗.๐๐	ตร.ม.			๑.๔๐	๓,๕๑๗.๕๐	๓,๕๑๗.๕๐	
๒	งานขุดหรือผิวลาดยางเดิม (Removal OF Existing Asphalt Concrete Surface	๕,๔๕๔.๐๐	ตร.ม.			๑๒.๕๔	๖๗,๕๖๔.๖๖	๖๗,๕๖๔.๖๖	
๓	งานรื้อชั้นทางเดิมพื้นหินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร	๕,๔๕๔.๐๐	ตร.ม.			๑๑.๓๑	๖๑,๖๕๔.๖๔	๖๑,๖๕๔.๖๔	
๔	งานพื้นที่ทางเสริมหินคลุก (Crushed Rock Soil Type Base) หนา ๐.๑๕ เมตร	๘๘๘.๐๐	กบ.ม.	๕๐๘.๘๗	๔๑๖,๒๕๕.๖๖			๔๑๖,๒๕๕.๖๖	
๕	งานลาดยาง (Prime Coat)	๕,๔๕๔.๐๐	ตร.ม.	๓๑.๓๒	๑๗๐,๘๕๖.๒๘			๑๗๐,๘๕๖.๒๘	
๖	งานปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	๕,๔๕๔.๐๐	ตร.ม.	๒๗๒.๐๖	๑,๔๘๘,๘๕๕.๒๔			๑,๔๘๘,๘๕๕.๒๔	
๗	งานตีเส้นจราจร								
	- เส้นขาว กว้าง ๐.๑๐ เมตร	๑๘๑.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๕๐,๖๘๐.๐๐			๕๐,๖๘๐.๐๐	
	- เส้นเหลือง กว้าง ๐.๑๐ เมตร	๒๓.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๖,๔๔๐.๐๐			๖,๔๔๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน					๒,๑๒๘,๐๑๐.๑๘		๓๖๖,๐๗๖.๓๐	๒,๔๙๔,๐๘๖.๔๘	

\*\*\* ราคาค่าดินชั้นล่างที่ขุดก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๕๕

จากตารางค่าดำเนินการและเชื่อมราคาที่มีราคานั้นมี ๒๖.๐๐ - ๒๖.๕๕ บาท

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ **Aw-** ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ **Aw.**

(นายอนุวัฒน์ โสกา)

(นายอนุวัฒน์ โสกา)

ผอ.กองช่าง อบต.วัดโบสถ์

ผอ.กองช่าง อบต.วัดโบสถ์