

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4

หน้า 1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จาก Sta ๑+๒๒๐ ถึง Sta ๑+๕๕๗ กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๓๓๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ ๖ ต.วัดโสบ อ.บางบาล จ.สุพรรณบุรี  
 ฝ้ายประมาณราคา : ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโสบ  
 ประเภทราคาโดย : นายประเสริฐศักดิ์ สมนสมบูรณ์  
 วันที่ : ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานลาดยาง (Tack Coat)	๒,๖๕๖	ตร.ม.	๓๑.๘๗	๘๖,๑๘๑.๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๖,๑๘๑.๑๒	
๒	งานปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	๒,๖๕๖	ตร.ม.	๒๖๒.๕๘	๗๐๗,๙๓๕.๖๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐๗,๙๓๕.๖๘	
๓	งานตีเส้นจราจร - เส้นขาว กว้าง ๐.๑๐ เมตร - เส้นเหลือง กว้าง ๐.๑๐ เมตร	๖๗.๔๐ ๓๓๓.๗๐	ตร.ม. ตร.ม.	๒๘๐.๐๐ ๒๘๐.๐๐	๑๘๘,๘๗๒.๐๐ ๙,๔๓๖.๐๐	๐.๐๐ ๐.๐๐	๐.๐๐ ๐.๐๐	๑๘๘,๘๗๒.๐๐ ๙,๔๓๖.๐๐	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								๘๒๒,๕๕๓.๘๐	

ลงชื่อ.....  
 (นายประเสริฐศักดิ์ สมนสมบูรณ์)  
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นายอนุวัฒน์ โสภาก)  
 ผอ.กองช่าง อบต.วัดโสบ