

รายการประมาณราคา

แบบ ป.ร.4

หน้าที่ 1

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ปรับปรุงโครงสร้างทางด้วยวิธี Pavement In - Place Recycling จากสะพาน คสล.บ้านบางจิก

ตั้งบ้านนาขังคลอง ดำรงศักดิ์ ศิวรางกรกว้าง 6.00 เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

รายการเลขที่

แบบเลขที่

หมู่ ๗ ต.วัดโบสถ์ อ.บางสาม จ.สุพรรณบุรี

สำนักกอง

ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ประมาณราคาโดย

นายประมวล หอมสุวรรณ

เมื่อวันที่

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเตรียมพื้นที่ (Clearing and Grubbing)		ตร.ม.	๘๑.๗๕	๑๕๓,๗๔๗.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๓,๗๔๗.๕๐		
๒	งาน Pavement In Place Recycling	๒,๓๗๐	ตร.ม.	๓๐.๖๔	๗๒,๖๑๖.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๒,๖๑๖.๘๐		
	วัสดุเกลี่ย ๐.๒๐ ซม.			๒๖๒.๗๓	๖๒๒,๖๗๐.๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒๒,๖๗๐.๑๐		
๓	งานลาดยาง (Prime Coat)	๒,๓๗๐	ตร.ม.							
๔	งานผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ ม.			๒๘๐.๐๐	๒๒๑,๑๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๑,๑๒๐.๐๐		
๕	งานตีเส้นจราจร	๑๕.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐		
	- เส้นขาว กว้าง ๐.๑๐ เมตร									
	- เส้นเหลือง กว้าง ๐.๑๐ เมตร									
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน					๘๑๖,๔๖๔.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๑๖,๔๖๔.๔๐		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายประมวล หอมสุวรรณ)

นายช่างโยธา

ราคาน้ำมันดีเซล ๒๓.๐๐ - ๒๓.๘๘ บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุวัฒน์ โสภ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วัดโบสถ์